

PRZEDMIAR ROBOT

*NA REMONT DOGI GMINNEJ
WE WSIACH KAMION MAŁY -WITKOWICE*

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień :

45233000-9 / Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad , dróg /
45233120-6 /Roboty w zakresie budowy dróg/

Inwestor : Gmina Młodzieszyn

Sporządzono : 03.01.2011 roku.

PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT DOGI GMINNEJ
WE WSIACH KAMION MAŁY -WITKOWICE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	RAZEM
		I. PODBUDOWA kod CPV 452333300-2		
1	BCD poz. 131	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca w gruncie kat. II-IV		
		760,0x5,5	m2	4180,00
2	BCD poz. 137	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku wykonywane mechanicznie, grubość warstwy 15 cm		
		760,0x0,75x2	m2	1140,00
3	BCD poz. 139	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku wykonywane mechanicznie, grubość warstwy 50 cm		
		760,0x3,5	m2	2660,00
4	BCD poz. 167	Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm		
		760,0x3,5	m2	2660,00
		II. NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233100-0		
5	KNNR 6 0108-02 + 0108-05	Wykonanie warstwy wyrównawczo-klinującej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12 dla kategorii ruchu KR-1 w ilości 50 kg/m2, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi z odl. 25 km		
		760,0x3,5x0,05	t	133,00
6	KNNR 6 0309-0203 + 0309-0208	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kategorii ruchu KR-1, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. na odl. 25 km		
		760,0x3,5	m2	2660,00
		III. POBOCZA kod CPV 45233142-6		
7	BCD poz. 129	Plantowanie poboczy		
		760,0x2x0,75	m2	1140,00