Na odcinku " 12 " proj.odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ϕ 50x3,0 SDR17 PE100 - L = 22 m

Na odcinku " 10 " proj.odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ϕ 50x3,0 SDR17 PE100 - L = 32 m

Przecisk sterowany PE ϕ 110, L = 6 m

Na odcinku " 9 " proj.odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ϕ 50x3,0 SDR17 PE100 - L = 33 m

Na odcinku " A " proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ϕ 63x3,8 SDR17 PE100 - L = 1525 m

Na odcinku " 7 " proj.odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ϕ 50x3,0 SDR17 PE100 - L = 46 m

Pp12

3,6 m

Przecisk sterowany PE ϕ 110, L =6 m

Pp10

1,5 m

Pp9

4,3 m

Przecisk sterowany PE ϕ 125, L = 12 m

Przecisk sterowany PE ϕ 125, L = 14 m

1 m od jezd. asf.

0,8 m od jezd. asf.

Na odcinku " 11 " proj.odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ϕ 50x3,0 SDR17 PE100 - L = 56 m

Przecisk sterowany PE ϕ 125, L = 11 m

Przecisk sterowany PE ϕ 125, L = 4 m

9,2 m

Na odcinku " 8 " proj.odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE ϕ 50x3,0 SDR17 PE100 - L = 30 m

Pp8

Pp7

8,1 m

Przecisk sterowany PE ϕ 110, L = 6 m

Przecisk sterowany PE ϕ 125, L = 5 m

Pp11

W miejscu kolizji proj. sieci kanalizacynej z pkt. osnowy nr 1047 prace wykonać metodą przecisku sterowanego , ze szczególną ostrożnością bez naruszania pkt . W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac będzie obciążony kosztami odtworzenia.

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
skala 1 : 500

Opracowano na podstawie arkuszy mapy zasadniczej nr : 262.342.054.3 ; 262.342.102.1 ; 262.342.102.2

obręb Justynów
gmina Młodzieszyn

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 15-01-2008 r. w granicach oznaczonych linią koloru zielonego

Nie wykluczа się istnienia w bliskiej innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Mapa niniejsza może służyć do celów projektowych w oznaczonych granicach

UWAGA:
- W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie.
- W miejscach nieformatywnego zbliżenia proj. kan. sanit. do istniejącego uzbrojenia roboty wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia z jego właściwym zabezpieczeniem.
- W miejscach kolizji proj. kan. sanit. z istniejącym kablem energetycznym fykopy wykonywać ręcznie. Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć rurą AROTA o długości L=1,0 m + szer. wykopu + 1,0 m zgodnie z załączonymi rysunkami.
- Istniejące kablę telefoniczne, kan. telefoniczną w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit., należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (długość rur min.=3,0m).
- W miejscach zbliżenia proj. kan. sanit. do studzienki telefonicznej wykopy należy wykonać ręcznie. Studzienkę telefoniczną zabezpieczyć szalunkiem.
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z proj. kan. sanit. z istn. kablami telefonicznym, kanalizacją telefoniczną, zabezpieczyć kable telefoniczne, kan. telefoniczną dodatkowymi szalunkami:
  1. studnię telefoniczną zabezpieczyć dodatkowymi szalunkami przed osunięciem do wykopu,
  2. rury kan. telefonicznej zabezpieczyć na etapie wykonania prac ziemnych poprzez podwieszenie rur np.: na sznurze konopnym zamocowanym na belce stalowej.
- Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi zaznaczono kolorem czerwonym
- Kolizje proj. sieci kanalizacji sanitarnej z telefonem zaznaczono kolorem pomarańczowym

UWAGA:
- W miejscach zbliżeń proj. kan. sanit. do słupów energetycznych prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zapewnić stabilność słupów.
- Przejścia przy słupach energetycznych wykonać metodą przecisku sterowanego z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zapewnić stabilność słupów.
- W miejscach zbliżenia proj. sieci kan. do pkt. osnowy prace wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością bez naruszania punktu osnowy.
- W miejscach kolizji proj. sieci kan. sanit. z pkt. osnowy prace wykonywać metodą przecisku sterowanego ze szczególną ostrożnością bez naruszania punktu osnowy.
- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej Wykonawca prac będzie obciążony kosztami odtworzenia.
- W miejscach zbliżeń nieformatywnych proj. kan. sanit. do drzew wykopy wykonać ręcznie podłopem, bądź metodą przecisku sterowanego w rurze osłonowej, bez uszkodzenia korzeni drzew.
- W miejscach przejść proj. kan. sanit. pod każdą nawierzchnią utwardzoną roboty wykonywać metodą przecisku sterowanego lub wykopem z obowiązkowym odtworzeniem **istniejącej nawierzchni.**

LEGENDA
projektowana sieć i odgałęzienia kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
(zaznaczone kolorem brązowym)

SKALA 1 : 500

Obiekt	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa, przydomowe przepompownie ścieków
Adres	OBRUBY EWIDENCYJNE MŁODZIESZYN, JULIPOL, JUSTYNÓW GMINA MŁODZIESZYN , POWIAT SOCHACZEWSKI
Nazwa zadania inwest.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MŁODZIESZYNIE - III ETAP
Nazwa opr.	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI CIŚNIENIOWYMI I PRZYDOMOWYMI PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW
Nazwa rys.	Plan zagospodarowania działek , przez które przechodzi proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
Projektował	inż. Hanna Szustecka
podpis	Skala 1:500
	Branża sanit. Faza oprac. P.B. Nr.rys 6

3